

**IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS
ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA (IEKŠĒJĀ)**

Nr.p.k.	Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums	Mērvienība	Skaits	Piezīme
Ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāta mezgls				
1	Iebetonējama aizsargčaula PE OD90 mm caurulei (iebetonēšanai dzelzsbetona/ betona konstrukcijā)	gb.	2	
2	EM 90° līkums OD90 mm, PN ≥ 10	gb.	1	
3	EM dubultzmava OD90 mm, PN ≥ 10	gb.	1	
4	Tērauda rotējams atloks ar PP pārklājumu OD90/ DN80 mm, PN ≥ 10	gb.	1	
5	PE īscaurule ar atloku OD90 mm, PN ≥ 10	gb.	1	
6	Kaļamā ķeta atloku pāreja DN80/ 65 mm, PN ≥ 10	gb.	1	
7	Kaļamā ķeta 90° atloku līkums DN65 mm, PN ≥ 10	gb.	1	
8	Kaļamā ķeta atloku trejgabals DN65/ 65 mm, PN ≥ 10	gb.	2	
9	Kaļamā ķeta atloku īscaurule DN65 mm, L = 200 mm, PN ≥ 10	gb.	1	
10	Kaļamā ķeta atloku īscaurule DN65 mm, L = 150 mm, PN ≥ 10	gb.	1	
11	Kaļamā ķeta atloku puspagrieziena vārsts DN65 mm, PN ≥ 10 ar elektropiedziņu	gb.	1	
12	Kaļamā ķeta vienvirziena vārsts DN65 mm, PN ≥ 10	gb.	1	
13	Kaļamā ķeta atloks DN65 mm, PN ≥ 10 ar iekšējo vītņi 1 1/4"	gb.	2	
14	Misiņa pāreja 1 1/4", ā - ā	gb.	6	
15	Misiņa 90° līkums 1 1/4", i	gb.	2	
16	Misiņa vītņes pagarinājums 1 1/4", ā - ā	gb.	1	
17	Misiņa lodveida ventilis 1 1/4", i - i	gb.	2	
18	Misiņa vienvirziena vārsts 1 1/4", i - i	gb.	1	
19	Misiņa trejgabals 1 1/4" - 1 1/4" - 1 1/4", i	gb.	1	
20	Misiņa plūsmas filtrs 1 1/4", i - i (plombējams)	gb.	1	
21	Misiņa pāreja 1 1/4" - 1/2", ā - ā	gb.	1	
22	Misiņa lodveida ventilis (tukšošanas/ noteces krāns) 1/2", i - i	gb.	1	
23	Komercuzskaites mēraparāts (mehāniskais daudzstrūklu ūdens patēriņa skaitītājs DN25 mm komplektā ar skaitītāja pieslēguzgriežņiem jeb plombējamās saskrūves ar konusu 1 1/4", i - ā (uzstāda SIA "Rīgas ūdens"))	gb.	1	
24	Komercuzskaites mēraparāta mezgla nerūsējošā tērauda balsts	gb.	2	
25	Kaļamā ķeta atloku vienvirziena vārsts DN50 mm, PN ≥ 10 (uzstādāms uz atzaru, kura galā ir ugunsdzēsības krāna kaste)	gb.	2	saskaņa ar rasējumu - Katlu mājas principiālā ūdensapgādes shēma

Piezīmes:

1. Tehniskā projekta specifikācija var būt nepilnīga un tajā var nebūt iekļauti detalizēti visi nepieciešamie elementi. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata tehnisko projektu un finanšu piedāvājumā jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcīgā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Būvdarbi būvuzņēmējam jāveic ar saviem tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem) un nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem.
3. Izvēloties būvdarbos paredzētos materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai to adekvātus ekvivalentus, jāparedz tikai tādu celtniecības materiālu, izstrādājumu un iekārtu pielietošana, kuras ir sertificētas atbilstoši Latvijas valsts standartam vai citiem Latvijā esošiem standartiem un jāizmanto to formu produkcija, kurām Latvijā ir pastāvīgas produkcijas realizācijas pārstāvniecības.
4. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfīrmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
6. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
7. Materiālu specifikācijās norādītie konkrētie ražotājfīrmu izstrādājumi doti kā kvalitātes paraugs, saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju, iespējams izmantot jebkura cita ražotāja materiālus un iekārtas, kas ir ekvivalentas vai labākas kvalitātes, kā norādīts projektā.

Izstrādāja:

M. Ērkšķis